

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia centra obce Soblahov a doplnenie oddychovej zóny

Objekt:

SO 101 - Príprava územia

JKSO:

Miesto: Soblahov

KS:

Dátum: 27.10.2025

Objednávateľ:

Obec Soblahov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEMAL, s.r.o.

IČO:

46607871

IČ DPH:

SK2023484496

Projektant:

Stavokov projekt s.r.o., Brnianska 10, 91105 TN

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 415,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	23 415,08	23,00%	5 385,47

Cena s DPH

v EUR

28 800,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia centra obce Soblahov a doplnenie oddychovej zóny

Objekt:

SO 101 - Príprava územia

Miesto: Soblahov

Dátum: 27.10.2025

Objednávateľ: Obec Soblahov

Projektant: Stavokov projekt
s.r.o., Brnianska 10,
91105 TN

Zhotoviteľ: PEMAL, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 415,08

HSV - Práce a dodávky HSV

23 240,08

1 - Zemné práce

14 866,70

2 - Zakladanie

783,45

8 - Rúrové vedenie

90,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 491,92

99 - Presun hmôt HSV

8,01

PSV - Práce a dodávky PSV

175,00

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

175,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia centra obce Soblahov a doplnenie oddychovej zóny

Objekt:

SO 101 - Príprava územia

Miesto: Soblahov

Dátum: 27.10.2025

Objednávateľ: Obec Soblahov

Projektant: Stavokov projekt
s.r.o., Brnianska 10,
91105 TN

Zhotoviteľ: PEMAL, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 415,08

D HSV Práce a dodávky HSV

23 240,08

D 1 Zemné práce

14 866,70

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	348,000	0,79	274,92
2	K	111201101.R	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	54,000	3,69	199,26
3	K	112101103.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pílou	ks	6,000	75,00	450,00
4	K	112201103.R	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	6,000	44,23	265,38
5	K	1122-R	Presunutie betónových kvetináčov mimo stavenisko	ks	5,000	25,00	125,00
6	K	113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva plaveného, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	6,400	4,09	26,18
7	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t - chodník	m2	8,200	12,88	105,62
8	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t- chodník	m2	8,200	7,17	58,79
9	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t- asfaltové plochy	m2	259,000	2,88	745,92
10	K	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t- asfaltové plochy	m2	259,000	3,73	966,07
11	K	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 20-40 mm 0,100 t	m2	275,300	7,47	2 056,49
12	K	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,03500t - okolo chodníka pred obecným úradom	m	94,033	4,90	460,76
13	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, záhonových- okolo skrinky T-COM, -0,02100t	m	10,856	4,90	53,19
14	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3- skrývka ornice hrúbky 150 mm	m3	52,200	6,48	338,26
15	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	212,000	6,48	1 373,76
16	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	106,000	2,38	252,28
17	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m- použije sa na spätné násypy	m3	52,200	6,50	339,30
18	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	212,000	9,50	2 014,00
19	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - 10 km	m3	2 120,000	0,48	1 017,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	212,000	2,49	527,88
21	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	212,000	0,77	163,24
22	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	339,200	9,00	3 052,80

D 2 Zakladanie 783,45

23	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	1,740	75,19	130,83
24	K	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	29,000	7,50	217,50
25	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS- hrubé hutnenie	m2	621,600	0,70	435,12

D 8 Rúrové vedenie 90,00

26	K	899109001.S	Demontáž liatinových a ocelových poklopov vrátane rámov, hmotnosti do 50 kg, -0,05t	ks	2,000	45,00	90,00
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 491,92

27	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm, šírky 0,4m	m	26,800	8,20	219,76
28	K	961043111.R	Búranie existujúceho betónového základu dl. 13,2m, - 2,20000t	m3	3,802	128,60	488,94
29	K	Pol_1	Demontáž existujúceho zábradlia	kpl	1,000	250,00	250,00
30	K	962032231.R	Búranie tehlového múru za obec. úradom, dl. 5,23m, v. 1,5m, -1,800 t	m3	3,923	108,40	425,25
31	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	216,399	4,50	973,80
32	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny-12 km	t	2 596,788	0,62	1 610,01
33	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	216,399	2,57	556,15
34	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	187,844	12,00	2 254,13
35	K	979089212.S	Poplatok za skládku - asfaltové plochy (17 03), ostatné	t	28,555	25,00	713,88

D 99 Presun hmôt HSV 8,01

36	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3,143	2,55	8,01
----	---	-------------	--	---	-------	------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 175,00

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 175,00

37	K	721210813.S	Demontáž vpustu kanalizačného, -0,02961t - pozn.1	ks	1,000	175,00	175,00
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------