

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia centra obce Soblahov a doplnenie oddychovej zóny

Objekt:

SO 602 - Úprava dažďovej kanalizácie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

27.10.2025

Objednávateľ:

Obec Soblahov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEMAL, s.r.o.

IČO:

46607871

IČ DPH:

SK2023484496

Projektant:

Stavokov projekt s.r.o., Brnianska 10, 91105 TN

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 418,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 418,68	23,00%	556,30

Cena s DPH

v EUR

2 974,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia centra obce Soblahov a doplnenie oddychovej zóny

Objekt:

SO 602 - Úprava dažďovej kanalizácie

Miesto:

Dátum: 27.10.2025

Objednávateľ:

Obec Soblahov

Projektant:

Stavokov projekt
s.r.o., Brnianska 10,
91105 TN

Zhotoviteľ:

PEMAL, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 418,68

HSV - Práce a dodávky HSV

2 418,68

1 - Zemné práce

199,26

8 - Rúrové vedenie

2 116,69

99 - Presun hmôt HSV

102,73

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia centra obce Soblahov a doplnenie oddychovej zóny

Objekt:

SO 602 - Úprava dažďovej kanalizácie

Miesto:

Dátum: 27.10.2025

Objednávateľ:

Obec Soblahov

Projektant:

Stavokov projekt
s.r.o., Brnianska 10,
91105 TN

Zhotoviteľ:

PEMAL, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 418,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 418,68

D 1

Zemné práce

199,26

1	K	122201101.R	Výkop rýh pre doplnenie kanalizácie	m3	6,750	15,72	106,11
2	K	162201102.R	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m- umiestni a rozhrnie sa na pozemku investora	m3	6,750	13,80	93,15

D 8

Rúrové vedenie

2 116,69

3	K	812522121.R	Doplnenie jestvujúceho potrubia pre odvedenie vody do potoka, z rúr TBP, tesn. gum. krúž. DN 1100	m	1,000	124,70	124,70
4	M	592220000570.S	Rúra betónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 1100, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	1 124,30	1 124,30
5	K	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150	m	4,500	19,20	86,40
6	K	Pol01	Dopojenie kanalizácie na jestvujúcu kanalizáciu	kpl	1,000	115,00	115,00
7	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	1,000	6,00	6,00
8	M	286540071200.S	Koleno PP SN 12, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	16,09	16,09
9	K	877324028.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 150	ks	1,000	6,00	6,00
10	M	286540118200.S	Odbočka 45° PP, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	15,22	15,22
11	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	4,500	2,04	9,18
12	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	285,00	285,00
13	M	592230001400.S	Uličný vpust betónový TBV 1-50, rozmer 250x500x50 mm	ks	1,000	328,80	328,80

D 99

Presun hmôt HSV

102,73

14	K	998011001.S	Presun hmôt	t	5,165	19,89	102,73
----	---	-------------	-------------	---	-------	-------	--------