

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia centra obce Soblahov a doplnenie oddychovej zóny

Objekt:

SO 702 - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

27.10.2025

Objednávateľ:

Obec Soblahov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEMAL, s.r.o.

IČO:

46607871

IČ DPH:

SK2023484496

Projektant:

Stavokov projekt s.r.o., Brnianska 10, 91105 TN

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 091,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	9 091,50	23,00%	2 091,05

Cena s DPH

v EUR

11 182,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia centra obce Soblahov a doplnenie oddychovej zóny

Objekt:

SO 702 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Dátum: 27.10.2025

Objednávateľ:

Obec Soblahov

Projektant:

Stavokov projekt
s.r.o., Brnianska 10,
91105 TN

Zhotoviteľ:

PEMAL, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 091,50

M - Práce a dodávky M

9 091,50

M21 - 155 Elektromontáže

9 091,50

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia centra obce Soblahov a doplnenie oddychovej zóny

Objekt:

SO 702 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Dátum: 27.10.2025

Objednávateľ:

Obec Soblahov

Projektant:

Stavkov projekt
s.r.o., Brnianska 10,
91105 TN

Zhotoviteľ:

PEMAL, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 091,50

D M Práce a dodávky M

9 091,50

D M21 155 Elektromontáže

9 091,50

1	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov do 4x10 mm2	kus	12,000	7,80	93,60
2	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov do 5x4 mm2	kus	3,000	5,60	16,80
3	K	210202040	Montáž, LED svietidlo uličné, na osvetlenie prechodu pre chodcov, na výložník	kus	3,000	25,00	75,00
4	M	ponuk. cena 01	B - Svietidlo PHILIPS BGP713 T25 1xLED-HB 400+17900lm 4S/757 FP DPR1, 67W/230V, s asymetrickou pravostrannou vyžarovacou optikou	kus	3,000	323,75	971,25
5	K	210204011	Montáž, stožiar osvetlovací, oceľový do 12m	kus	3,000	125,00	375,00
6	M	316740E001	Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov : OSUD-OP-06, výška nad zemou 6m, zinkovaný	kus	3,000	483,75	1 451,25
7	K	210204103	Montáž, výložník oceľový 1-ramenný, váha do 35kg	kus	3,000	60,00	180,00
8	M	311816150	Objímka ku stĺpu pre uchytenie výložníka	kus	3,000	9,90	29,70
9	M	311816720	Držiak pre uchytenie výložníka na oceľovú konštrukciu prestrešenia nástupišťa	kus	6,000	41,20	247,20
10	M	316740E112	Výložník osvetlenia priechodu pre chodcov : V1T-OP-35, dĺžka 3,5m, zinkovaný	kus	3,000	78,90	236,70
11	K	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	kus	3,000	25,00	75,00
12	M	357991T015	Pripojovacia rozvodnica pre 1x D II » do stožiara : EKM-1271-1D2, IP43	kus	3,000	45,80	137,40
13	K	210260171	Ukončenie nosného lana závesného kábla lanovou svorkou, vrátane odrezania nosného lana a zaistenia Al páskou	kus	3,000	6,00	18,00
14	M	345948O149	Svorka lanová, spojovacia (2x)	kus	3,000	6,50	19,50
15	K	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	50,000	1,43	71,50
16	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	50,000	1,29	64,50
17	K	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	50,000	1,43	71,50
18	M	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	50,000	4,35	217,50
19	K	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	15,000	25,00	375,00
20	K	213290153	Práce s plošinou	hod	12,000	36,50	438,00
21	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	12,000	30,00	360,00
22	K	Pol10	Pásovina FeZn 30/4	m	50,000	2,40	120,00
23	K	Pol11	Vyhotovenie betónového základu pre stĺp VO	ks	6,000	155,00	930,00
24	K	Pol12	Demontáž existujúceho stĺpu VO	ks	6,000	120,00	720,00
25	K	Pol13	Dopojenie kabeláže na svorkovnice stĺpov VO	ks	6,000	22,40	134,40
26	K	Pol14	Svorka SR02 vrátane asfaltového náteru	ks	6,000	3,80	22,80
27	K	Pol15	Svorka SR03 vrátane asfaltového náteru	ks	3,000	3,80	11,40
28	K	Pol16	Výkop káblovej ryhy	m	50,000	8,40	420,00
29	K	Pol2	Chránička D75	m	50,000	1,80	90,00
30	K	Pol3	Výstražná fólia červenej farby	m	50,000	0,33	16,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	Pol4	Vyhotovenie káblového lôžka	m	50,000	6,50	325,00
32	K	Pol6	Dopravné náklady	ks	3,000	220,00	660,00
33	K	Pol7	Podružný materiál	kpl	0,180	650,00	117,00

P

*Poznámka k položke:
Inžinierska činnosť - revízia a projekt skutočného vyhotovenia*