

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava povrchu MK Soblahov pri škole

JKSO:

Miesto: Obec Soblahov

KS:

Dátum: 09.01.2020

Objednávateľ:

Obec Soblahov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Pavol Trúnek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava povrchu MK Soblahov pri škole

Miesto: Obec Soblahov

Dátum: 09.01.2020

Objednávateľ: Obec Soblahov

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Pavol Trúnek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

001.1 MK od hl. cesty po križovatku pred školou

0,00

001.2 MK od križovatky pred školou po školu

0,00

001.3 MK od križovatky pri družstve po križovatku pred školou

0,00

001.4 MK od križovatky pred školou -slepá ul.

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Oprava povrchu MK Soblahov pri škole

Miesto: Obec Soblahov

Dátum: 09.01.2020

Objednávateľ: Obec Soblahov

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Pavol Trúnek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
001.1 MK od hl. cesty po križovatku pred školou / dl. 110 m , š. 6 m /							0,000
1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, 2x 6m	m2	12,000	0,000	0,000
			Pozn. Odstránenie a zápich pri napojeniach na ostatné MK o šírke 1 m - vyrezanie ,odstránenie ,likvidácia				
2	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	12,000	0,000	0,000
3	K	899231111	Výšková úprava hydrantov , šupátok v asf. krytoch do 200 mm zvýšením	ks	6,000	0,000	0,000
			<i>Pozn. k položke: Výšková úprava armatúr a šachiet bude faktúrovaná podľa skutočnosti. Obstarávateľ zabezpečí u správcov sietí označenie armatúr.</i>				
4	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlieného nánosov, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. - zametanie	m2	660,000	0,000	0,000
5	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	660,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	K	572754111.1	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom	t	16,500	0,000	0,000
			<i>Poznámka k položke: Vyrovnanie lokálnych nerovností a jám pred pokládkou obrusnej vrstvy.</i>				
7	K	577131111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	660,000	0,000	0,000
			<i>Poznámka k položke: Presná výmera bude účtovaná na základe skutočne zrealizovanej výmery doloženej zameraním vo formáte DWG autorizovaným geodetom. Pracovné spoje realizovať za tepla alebo zaliť pružnou asfaltovou zalievkou.</i>				

001.2 MK od križovatky pred školou po školu / dl. 50 m , š. 5,5 m /							0,000
1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, 2x 5,5m	m2	11,000	0,000	0,000
			<i>Pozn. Odstránenie a zápch pri napojeniach na ostatné MK o šírke 1 m - vyrezanie ,odstránenie ,likvidácia</i>				
2	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	11,000	0,000	0,000
3	K	899231119	Výšková úprava šachtového poklopu 600x600 mm	ks	1,000	0,000	0,000
			<i>Pozn. k položke: Výšková úprava poklopu na jestvujúcej šachte.</i>				
4	K	899231111	Výšková úprava hydrantov , šupátok v asf. krytoch do 200 mm zvýšením	ks	5,000	0,000	0,000
			<i>Pozn. k položke: Výšková úprava armatúr a šachiet bude faktúrovaná podľa skutočnosti. Obstarávateľ zabezpečí u správcov sietí označenie armatúr.</i>				
5	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlieného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. - zametanie	m2	300,000	0,000	0,000
6	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	300,000	0,000	0,000
7	K	572754111.1	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom	t	7,500	0,000	0,000
			<i>Poznámka k položke: Vyrovnanie lokálnych nerovností a jám pred pokládkou obrusnej vrstvy.</i>				
8	K	577131111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	300,000	0,000	0,000
			<i>Poznámka k položke: Presná výmera bude účtovaná na základe skutočne zrealizovanej výmery doloženej zameraním vo formáte DWG autorizovaným geodetom. Pracovné spoje realizovať za tepla alebo zaliť pružnou asfaltovou zalievkou.</i>				

001.3 MK od križovatky pri družstve po križovatku pred školou / dl. 190 m , š. 5,0 m /							0,000
1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, 2x5,5m	m2	11,000	0,000	0,000
			<i>Pozn. Odstránenie a zápch pri napojeniach na ostatné MK o šírke 1 m - vyrezanie ,odstránenie ,likvidácia</i>				
2	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	11,000	0,000	0,000
3	K	899231111	Výšková úprava hydrantov , šupátok v asf. krytoch do 200 mm zvýšením	ks	24,000	0,000	0,000
			<i>Pozn. k položke: Výšková úprava armatúr a šachiet bude faktúrovaná podľa skutočnosti. Obstarávateľ zabezpečí u správcov sietí označenie armatúr.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. - zametanie	m2	950,000	0,000	0,000
5	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	950,000	0,000	0,000
6	K	572754111.1	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom	t	47,500	0,000	0,000
			<i>Poznámka k položke: Vyrovnanie pri novorealizovaných obrubníkoch a lokálnych nerovnostiach, jám pred pokládkou obrusnej vrstvy.</i>				
7	K	577131111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	950,000	0,000	0,000
			<i>Poznámka k položke: Presná výmera bude účtovaná na základe skutočne zrealizovanej výmery doloženej zameraním vo formáte DWG autorizovaným geodetom. Pracovné spoje realizovať za tepla alebo zaliat pružnou asfaltovou zalievkou.</i>				
8		917862111-R1	D+M, Osadenie a dodávka cest. obrubníka betónového so skosením na ležato do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	201,000	0,000	0,000
			Odkop pre zriadenie lôžka až po jestvujúci asfalt s odvozom mat. podľa určenia investora /do 2,5 km/, rozobratie dlažby v miestach jestvujúcich spevnených vjazdov, zriadenie lôžka a osadenie obrubníka cestného na ležato /v mieste vjazdov bezbarierové/, spätná úprava pôvodného terénu, pod AC zo strany komunikácie až k jestvujúcemu asfaltu, spätná úprava vjazdov bez pokládky dlažby. Obrubník osadený od plotu RD 2m. Pri el.střpoch zachovať min. šírku 1,5m pre chodník. Obhliadka nutná.				
9		597962525-R2	Osadenie a dodávka BG žľabu 150 dl. 1 meter so zaústením do priekopy PVC DN 150 dl. 5 metrov s úpravou povrchu pod AC		1,000	0,000	0,000
			<i>Poznámka k položke: Osadenie s úpravou a dodávka BG žľabu /D 400/pri obrubníku a napojenie na priekopu na opačnej strane komunikácie</i>				

001.4 MK od križovatky pred školou -slepá ul. / dl. 360 m, š. 6,0 a 5,0 m /							0,000
1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, 1x 6m	m2	6,000	0,000	0,000
			<i>Pozn. Odstránenie a zápich pri napojeniach na ostatné MK o šírke 1 m - vyrezanie, odstránenie, likvidácia</i>				
2	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,000	0,000	0,000
3	K	899231111	Výšková úprava hydrantov, šupátok v asf. krytoch do 200 mm zvýšením	ks	45,000	0,000	0,000
			<i>Pozn. k položke: Výšková úprava armatúr a šachiet bude faktúrovaná podľa skutočnosti. Obstarávateľ zabezpečí u správcov sietí označenie armatúr.</i>				
4	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. - zametanie	m2	2 060,000	0,000	0,000
5	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2 060,000	0,000	0,000
6	K	572754111.1	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom	t	103,000	0,000	0,000
			<i>Poznámka k položke: Vyrovnanie pri novorealizovaných obrubníkoch a lokálnych nerovnostiach, jám pred pokládkou obrusnej vrstvy.</i>				
7	K	577131111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 060,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			<i>Poznámka k položke: Presná výmera bude účtovaná na základe skutočne zrealizovanej výmery doloženej zameraním vo formáte DWG autorizovaným geodetom. Pracovné spoje realizovať za tepla alebo zaliať pružnou asfaltovou zalievkou.</i>				
8	K	917862111-R1	D+M ,Osadenie a dodávka cest. obrubníka betónového so skosením na ležato do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	365,000	0,000	0,000
			Odkop pre zriadenie lôžka až po jestvujúci asfalt s odvozom mat. podľa určenia investora /do 2,5 km/, rozobratie dlažby v miestach jestvujúcich spevnených vjazdov , zriadenie lôžka a osadenie obrubníka cestného na ležato /v mieste vjazdov bezbarierové/ , spätná úprava pôvodného terénu ,pod AC zo strany komunikácie až k jestvujúcemu asfaltu , spätná úpravy vjazdov bez pokládky dlažby. Obrubník osadený od plotu RD 2m. Pri el.stĺpoch zachovať min. šírku 1,5m pre chodník. Obhliadka nutná.				
9		597962525-R2	Osadenie a dodávka BG žľabu 150 dl. 1 meter so zaústením do priekopy PVC DN 150 dl. 5 metrov s úpravou povrchu pod AC		2,000	0,000	0,000
			<i>Poznámka k položke: Osadenie s úpravou a dodávka BG žľabu /D 400/pri obrubníku a napojenie na priekopu na opačnej strane komunikácie</i>				
10	MAT	VM- 0020	Uličná vpusť- D vpusť s presuvkou DN200+ rošt tr.D 400+ kalový kôš bez zápachovej uzávierky	ks	1,000	0,000	0,000
11	K	89594 1111- R3	Zhot. vpustí uličnej z bet. dielcov	ks	1,000	0,000	0,000
			<i>Poznámka k položke: Odkop pre osadenie UV a jestvujucej kanalizácie s napojením, montáž UV a prepojenia s jestvujúcou kanalizáciou a spätná úprava.</i>				